ALLE FENSTER ZUR STRASSENSEITE
ERHALTEN EINE SCHALLSCHUTZVERGLASUNG

DER BESTEH. PUTZ DER STRASSENSEITE
WIRD ÜBERARBEITET

ERNEUERUNG DER DACHKONSTRUKTION
GAUBEN, DACHFENSTER UND DACHTERRASSEN NEU

DACHTERRASSENZUGANG:
FACHWERKKONSTRUKTION GEDÄMMT
AUSSEN PUTZ O. PANEEL

OK FIRST
CIRCA
+22.75

OK ATTIKA
CIRCA
+22.75

+22.10

DACHZIEGEL ANTHRAZIT

TITAN-STEHFALZBLECH

STAHLRAHMENKONSTR. M. TRANSP. FÜLLUNG

+18.95

+15.36

+11.675

+7.97

+4.195

+-0.00

RF

ABRISS BALKON-BRÜSTUNG

VORHANDENE NACHBARBEBAUUNG

SIMON-DACH-STRASSE

BESTANDSÖFFNUNG

KLINGEL- U. GEGEN-SPRECHANLAGE VIDEOANLAGE

SCHRIFT BOTON IN "BOLD" H=ca. 1.00

KOPERNIKUS-STRASSE

ANSICHT KOPERNIKUS-STRASSE

DIE PLANUNG BASIERT AUF DEM BESTANDSAUF-MASZ BÜRO MERTENS 06/2000

0 1 2 3 4 5

BRÜSTUNGSHÖHEN ENTSPRECHEND BESTANDSAUFMASS
BÜRO MERTENS 06/2000
ANORDNUNG FILIGRANER ABSTURZSICHERUNGEN FÜR
BESTANDSFENSTERÖFFNUNGEN WEGEN FB-NEUAUFBAU
BEI BRÜSTUNGEN ≤ 80cm HOCH 1.-4. BR.; DG. ≥ 90cm
UMWEHRUNGEN H ≥ 90cm (ABSTURZHÖHE ≤ 12m)
UMWEHRUNGEN H ≥ 1,10m (ABSTURZHÖHE ≥ 12m)

— DIE HOLZBALKENDECKEN IM ERGESCHOSS MÜSSEN WEGEN DER GEWERBLICHEN NUTZUNG EINEN FEUERWIDERSTAND VON F90-B NACH DIN 4102 HABEN, DIES GILT EBENSO FÜR DIE DECKEN TREPPENRAUMERWEITERUNG , MÜLLTONNENRAUM u. MÜLLRAUM GEWERBE

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG
–	---	----

LEGENDE

- BESTAND
- ABBRUCH
- MAUERWERK-AUFZUGSSCHACHT DICHTE = 2,2 KG/dm3
- GIPSKARTON-STÄNDERWÄNDE
- BRANDWAND ALS LEICHTBAUWAND ENTSPR. ZULASSUNG/PRÜFZEUGNIS
- GIPSKARTON-STÄNDERWÄNDE F90
- ---
- ---
- POROTON-AUSMAUERUNG
- WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM AN DEN AUSSENWÄNDEN I. INNENHOF WLG 035 d=8cm (SCHWER ENTFLAMMBAR B1)
- KALZIUM-SILIKAT-PLATTE 15mm IM INNENLEIBUNGSB. STRASSENSEITE
- WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM 3cm IM AUSSENLEIBUNGSBEREICH INNENHOF (SCHWER ENTFLAMMBAR B1)

AUFZUGSSCHACHTWÄNDE MÜSSEN VON INNEN UND VON AUSSEN VERPUTZT WERDEN JEWEILS 2cm

AUSFUEHRUNGSPLANUNG

UMBAU UND RENOVIERUNG EINES WOHN-/ UND GESCHÄFTSHAUSES

KOPERNIKUSSTRASSE 18 / 18a
SIMON-DACH-STRASSE 14
IN BERLIN- FRIEDRICHSHAIN

BAUHERR: FRANKONIA EUROBAU AG+CoKG
HÜBECK 5
41334 NETTETAL

DIPL. ING. P. PIOTROWSKI
GOTENSTRASSE 25 53175 BONN
TEL 0228-350001 FAX 0228-362179

VORABZUG

ANSICHT 1 1:50
KOPERNIKUS-STRASSE

DATEI KP-A1-50
1.15/79.5 CY

50.11V2

BONN-BAD GODESBERG, 15. JUNI 2005